




P L A N T A












CROQUIS DE LOCALIZACION

CANTIDADES DE MANO DE OBRA

1.– Excavacion en Material B	21.82 M3
2.– Relleno Compactado	3.97 M3
3.– Zampeado de Piedra.	3.08 M3
4.– Concreto de f'c = 150 kg/cm2	0.23 M3
5.– Mamposteria de 3a.	5.96 M3



S E C C I O N A – A

ACOTACIONES EN METROS

CORRIENTE SUPERFICIAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
LAS MARGARITAS, ESTADO DE CHIAPAS

MED. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ALEJANDRO MONTES DE OCA PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

PLANO : TIPO	OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		LEVANTO : H. AYUNTAMIENTO
	LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO	MUNICIPIO: LAS MARGARITAS, CHIAPAS	PROYECTO : H. AYUNTAMIENTO
	REGION : XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL		DIBUJO : H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE DEL PLANO ESTRUCTURA DE DESCARGA ESVIAJADA			ESCALA / FECHA 1:300 / JULIO / 2025